

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Drogi dojazdowe

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placów manewrowych , dróg dojazdowych oraz chodników na terenie posesji przed
budynkiem INSPEKTORATU
ADRES INWESTYCJI : ul.Mazowiecka 7 ; 06-200 Maków Mazowiecki pow. Makowski woj. Mazowieckie
INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Makowie Maz.
ADRES INWESTORA : ul. Mazowiecka 7 ; 06-200 Maków Mazowiecki
BRANŻA : Roboty drogowe
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2011r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2011r Zeszyty SEKOENBUD

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

AUTOR OPRACOWANIA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31 d.1 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		185.00	m ²	185.00	
				RAZEM	185.00
2	KNR 2-31 d.1 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości , Krotność = 3	m ²		
		185.00	m ²	185.00	
				RAZEM	185.00
3	KNNR 6 d.1 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		94.00	m	94.00	
				RAZEM	94.00
4	KNR 2-31 d.1 0805-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm na pod- sypce piaskowej	m ²		
		100.00	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
5	KNR 2-31 d.1 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		20.25	m ²	20.25	
				RAZEM	20.25
6	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 1 km	m ³		
		29.89	m ³	29.89	
				RAZEM	29.89
2		Nawierzchnia placów manewrowych			
7	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		426.38+100.00	m ²	526.38	
				RAZEM	526.38
8	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		426.38+100.00	m ²	526.38	
				RAZEM	526.38
9	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		35.00	m	35.00	
				RAZEM	35.00
10	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		6.60	m ³	6.60	
				RAZEM	6.60
11	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające prostokątne ścięte o wymiarach 15x30 cm szare na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		110.00	m	110.00	
				RAZEM	110.00
12	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		426.38+100.00	m ²	526.38	
				RAZEM	526.38
13	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		426.38+100.00	m ²	526.38	
				RAZEM	526.38
14	KNNR 6 d.2 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm z chudego betonu pielęgnowane pias- kiem i wodą	m ²		
		426.38+100.00	m ²	526.38	
				RAZEM	526.38
15	KNR 2-31 d.2 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym pod nawierzchnię z kostki - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		426.38+100.00	m ²	526.38	
				RAZEM	526.38
16	NNRNKB 231 d.2 0511-03	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm sza- rej - 21-50 elementów/m2	m ²		
		426.38	m ²	426.38	
				RAZEM	426.38
17	NNRNKB 231 d.2 0511-03	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm sza- rej - 21-50 elementów/m2 - bez kosztu kstki (mat. z rozbiórki)	m ²		
		100.00	m ²	100.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	100.00
3		Wykonanie chodników			
18	KNR 2-31 d.3 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 92.25	m ² m ²	92.25	
				RAZEM	92.25
19	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm szare na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 94.50	m m	94.50	
				RAZEM	94.50
20	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 92.25	m ² m ²	92.25	
				RAZEM	92.25
21	KNNR 6 d.3 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 92.25	m ² m ²	92.25	
				RAZEM	92.25
22	KNNR 6 d.3 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 92.25	m ² m ²	92.25	
				RAZEM	92.25
23	KNNR 6 d.3 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 92.25	m ² m ²	92.25	
				RAZEM	92.25
24	NNRNKB 231 d.3 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm - 11-20 elementów/m ² 92.25	m ² m ²	92.25	
				RAZEM	92.25